



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Appalti

Via Dogana n. 8 – 38122 Trento

T +39 0461 496444

F +39 0461 496422

pec serv.appalti@pec.provincia.tn.it

@ serv.appalti@provincia.tn.it

web www.appalti.provincia.tn.it



AT55044 – 1637/2017

Oggetto: GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI NUOVA SCUOLA ELEMENTARE A PRESSANO P.E.D. 741 C.C. LAVIS, 2° LOTTO – COSTRUZIONE EDIFICIO" - **AT55044 - Codice CIG: 7511695ECC**

Con riferimento alla gara d'appalto in oggetto, si comunica che il competente Comune di Lavis con nota d.d. 28/6/2018 (ns. prot. n. 378226 d.d. 19/6/2018), ha fornito le seguenti risposte ai quesiti sotto indicati.

QUESITO 2:

Nell'elaborato Criteri per l'assegnazione dei punteggi, nelle note conclusive, viene specificato che le penali massime possono arrivare ad un importo corrispondente al 40,8% dell'importo contrattuale. Tale previsione sembra in contrasto con la norma- art. 101 D.P.P. 11.05.2012 n. 09-84/Leg. che prevede un importo della penali massima del 10% dell'importo contrattuale. Si chiede di chiarire in merito, anche in considerazione della sproporzione dell'importo delle penali rispetto alle richieste del disciplinare.

CHIARIMENTO 2:

L'art. 101 c. 3 del D.P.P.11.05.2012 n. 09-84/Leg. disciplina specificamente le penali per "*ritardato adempimento*" degli obblighi contrattuali, ossia nel caso non venga rispettato un termine temporale prefissato; tali penali non possono eccedere il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali previste dai *criteri per l'assegnazione dei punteggi* non riguardano cause di "*ritardato adempimento*", bensì trovano applicazione in caso di inadempimento relativo agli impegni assunti ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'ammontare massimo del 40,8% scaturisce dal mero calcolo matematico riferito ad una duplice condizione: (1) un'aggiudicazione ottenuta con il massimo punteggio nei criteri da

A.2 a A.10, ossia 61,00 punti; (2) un'effettiva prestazione dell'aggiudicatario nei criteri da A.2 ad A.10 pari al minimo possibile, ossia 1,50 punti. Tale scenario risulta poco realistico, ma è utile per fornire un'indicazione ai concorrenti.

Le diverse aliquote utilizzate per il calcolo delle penali relative ai criteri da A.2 a A.10 (0,6%, 0,8%, 1%, 3%) perseguono l'obiettivo di rendere sconveniente per l'aggiudicatario disattendere gli impegni contrattuali assunti, a fronte di un possibile guadagno economico per l'impresa conseguente all'eventuale inadempimento.

QUESITO 3:

Con riferimento all'offerta tecnica, il punto A.4 - Responsabile delle opere impiantistiche, premia con il massimo punteggio il titolo di studio di perito e di ingegnere. Si richiede di specificare quale tipologia di perito può acquisire il punteggio.

CHIARIMENTO 3:

Relativamente al *titolo di studio* è stato deciso di prescindere dall'*indirizzo di specializzazione*.

La specifica "*Individuato il titolo di studio (es. ingegnere), il punteggio verrà assegnato indipendentemente dalla specializzazione conseguita (es. indirizzo meccanico)*" trova applicazione anche nel caso di diploma di perito.

QUESITO 4:

Nella richiesta di offerta c'è anche uno specifico lotto relativo agli arredi?

CHIARIMENTO 4:

Il quadro economico dell'opera comprende nelle somme a disposizione dell'Amministrazione un importo destinato alla fornitura di arredo scolastico, ma la procedura d'appalto in corso non contempla tale fornitura.

QUESITO 5:

In riferimento alla voce n. 123 art. FIN.035 dell'elenco descrittivo delle voci, relativa alla realizzazione della parete antiurto palestra, siamo a chiedere per la corretta valutazione economica, la descrizione estesa della voce corretta in quanto quella presente fa riferimento al frangisole.

CHIARIMENTO 5:

Si riporta la descrizione corretta relativa all'art. 123 FIN.035, che sostituisce quella erroneamente inserita nell'*elenco descrittivo delle voci* [elaborato E.R.130.03]:

PARETE ANTIURTO PALESTRA

Fornitura e posa del rivestimento della parete della palestra comprese le porte, paracolpi e resistente alle pallonate, sui 4 lati della palestra costituito da: Parete paracolpi (rivestimento elastico della parete per palestra), realizzazione su misura, spessore totale ca. 80 mm, fino ad altezza 2,88 m.

Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella formulazione del prezzo.

(NB. tale descrizione NON è da considerarsi completa ed esaustiva, ma si dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e produttrici dei materiali utilizzati):

- *Pannello fonoassorbente monostrato in lana di legno a fibra sottile mineralizzata in alta temperatura con magnesite, conforme a UNI 9714 MAF, rispondente a EN 13168 – Tipo “pannello in lana di legno con legante magnesite”. Spessore pannello 25mm. Formato pannello: 600 x 600 o 600 x 1200 mm. Bordo smussato sui 4 lati del pannello. Non possono rimanere superfici di taglio dei pannelli aperte, ma tutte le superfici di taglio devono essere rivestite. Colore pannello naturale non colorato.*

- *Listellatura in legno di betulla incrociata con sezione 600 x 300 su cui i pannelli verranno fissati con apposite viti tinteggiate del colore del pannello. I listelli avranno un passo massimo di 300 mm per applicazione a parete.*

- *Riempimento dell'intercapedine con lana di roccia (ca. 70-100kg/mc) e velo protettivo antipolvere su entrambi i lati, classe di resistenza al fuoco Euroclasse A1.*

Il sistema dovrà rispondere alla certificazione a urto a pallone in Classe 1A (90km/h) secondo la norma DIN 18 032 / parte 3.

Proprietà acustiche garantite attraverso i pannelli ed eventuale posa di velo acustico retrostante color nero (Euroclasse A1).

Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto nella Premessa, "Oneri generali per tutti i singoli prezzi":

- *Pulizia e preparazione dell'area d'intervento;*

- *Realizzazione di apertura in corrispondenza delle griglie di ripresa, eventuali botole di ispezione, degli interruttori degli impianti elettrici e delle maniglie delle porte e delle serrature dei portoni, completamento del rivestimento negli sguinci, negli imbotti delle porte e sulle porzioni terminali sia sulle superfici orizzontali che verticali con raccordi a smusso.*

- *Elementi come cerniere, pulsanti, interruttori non possono sporgere dal muro e devono essere incassati a filo, per ridurre il rischio di ferite.*

Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.

QUESITO 6:

Con la presente siamo a comunicare che la voce di capitolato "FIN.035 Parete antiurto palestra" riporta la descrizione relativa alla voce dei frangisole e non quella di propria pertinenza. Chiediamo quindi la messa a disposizione della descrizione corretta.

CHIARIMENTO 6:

Vedi chiarimento n. 5.

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma SAP-SRM (nella sezione "Dati generali – Informazioni acquirente").

IL DIRIGENTE

- dott. Leonardo Caronna –
(documento firmato digitalmente)

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

PF/PZ

Responsabile del procedimento:
dott.ssa Laura Lucianer