PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Appalti
Ufficio Gare
Via Dogana n. 8 – 38122 Trento
T +39 0461 496444
F +39 0461 496422
pec *serv.appalti@pec.provincia.tn.it*
@ *serv.appalti@provincia.tn.it*
web *www.appalti.provincia.tn.it*

AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

PER SITO

AT 83716-661-2019
Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

NOTA DI CHIARIMENTO N. 2

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI LABORATORI CIMeC – EDIFICIO 10 – MANIFATTURE TABACCHI A ROVERETO.

A riscontro delle richieste di chiarimento pervenute, il cui testo si riporta di seguito, si provvede a pubblicare le relative risposte anche sulla base di quanto comunicato, per competenza, dall'Università degli Studi di Trento:

QUESITO 2:

Al punto 4.4.1 della relazione tecnica si fa riferimento ad un impianto di cablaggio strutturato da realizzare con cavi FTP in categoria 6A. Nell'elenco prezzi vengono invece quotati punti UTP in categoria 6.Si chiede quale dei documenti deve essere considerato per la valutazione del prezzo.

RISPOSTA 2:

"*Il cablaggio deve essere di categoria 6 UTP (10Gbase)*".

Pertanto il riferimento alla categoria 6A, di cui al punto 4.4.1 della relazione tecnica, deve considerarsi un refuso.

QUESITO 3:

Al punto A.4.2 ed A.4.3 del documento "MODELLO OFFERTA TECNICA ALL E1 "si chiede di indicare il rendimento dell'UPS in una generica "modalitàonline". Si chiede conferma che il

rendimento da dichiarare sia quello in "modalità online a doppia conversione" e che quindi altre modalità di funzionamento di tali UPS non saranno prese in considerazione.

RISPOSTA 3:

"*Il rendimento dell'UPS è inteso quando funziona in modalità on-line, non necessariamente in doppia conversione, purché presenti una tensione in uscita di CLASSE 1 secondo le CEI 62040-3*".

QUESITO 4:

Al punto 1.2 della relazione tecnica, fra gli impianti oggetto della progettazione, si indica un "impianto antenna TV-SAT" del quale non si trova traccia ne nell'elenco prezzi ne negli elaborati tecnici. Si chiede se tale impianto andrà effettivamente realizzato o meno.

RISPOSTA 4:

"*Non sono previsti impianti di antenna TV-SAT*".

Pertanto il riferimento all'"impianto antenna TV-SAT", di cui al punto 1.2 della relazione tecnica, deve considerarsi un refuso.

QUESITO 5:

In merito al parametro "SEZIONE A.1: TEMPI DI ESECUZIONE" si chiede se il punteggio risultante dalla riduzione dei tempi verrà assegnato in seduta pubblica confrontando i dati offerti dai singoli concorrenti o se il punteggio viene determinato automaticamente dalla tabella excel fornita dall'ente appaltante. Si chiede, inoltre, se è fissato un limite alla riduzione temporale per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

RISPOSTA 5:

Il punteggio verrà assegnato in seduta pubblica confrontando i dati offerti dai singoli concorrenti.

Non è fissato alcun limite alla riduzione temporale. Si richiama in proposito la disposizione contenuta nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" secondo cui "*Come previsto all'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto l'appaltatore dovrà predisporre e consegnare alla Direzione lavori un proprio programma dei lavori che rispetti la tempistica offerta";* in caso di ritardo sono stabilite dal Capitolato specifiche penali.

QUESITO 6:

In riferimento alla voce "PA.ARCH.003" è presente un'incongruenza rispetto alle dimensioni della cabina: la stessa voce parla infatti di1,10mx2,40m e successivamente di 1,40mx1,50m. Un nostro fornitore, inoltre, ci segnala che per rispettare la normativa vigente è necessario che la testata misuri 3,70m e non 3,40m come previsto dalla voce di capitolato. Si chiede, cortesemente, di fornire le dimensioni corrette al fine di determinare le effettive caratteristiche dell'ascensore.

RISPOSTA 6:

"*La dimensione corretta della cabina è di 1,10mx2,40m come scritto all'inizio e alla fine della voce. La dimensione 1,40mx1,50m riportata all'interno della voce è un refuso.*

La dimensione corretta della testata è di 3,40m così come indicata sia nella voce di computo che negli elaborati grafici. Sono infatti possibili soluzioni tecniche che lo consentono".

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma SAP-SRM (nella sezione "*Dati generali – Informazioni acquirente*").

IL DIRIGENTE
- dott. Paolo Fontana -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

RP/PZ
Responsabile del procedimento:
dott.ssa Paola Zorzi