PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia Provinciale
per gli Appalti e Contratti

Servizio appalti

Via Dogana, 8 – 38122 Trento
0461.496444 – 0461.496422
serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it

Trento, 4 LUG. 2014

Prot. n. S171/14/ 362558 /3.5/1193-2013
(da citare interamente nella risposta)

Oggetto: Gara d'appalto per l'affidamento dei **"LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SOVRACOMUNALE DEI COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO, CONGIUNTO AL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DEGLI IMMOBILI P.ED. 490 (PP.MM. 1-2-3-4) E P.ED. 873 (PP.MM. 1-2-3-4)" - Risposta a quesito.**

NOTA DI CHIARIMENTI

Si riporta di seguito il quesito formulato da un'impresa interessata a partecipare alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, con la relativa risposta, in quanto si è ritenuto possa assumere interesse di carattere generale.

Quesito:

"Con riferimento alla voce di elenco B.02.015.030.005 che è relativa al:

- RILEVATO CON SCARTO DI PORFIDO DEL TRENTINO Formazione di rilevato eseguito con scarto di porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino Controllato, di pezzatura variabile, proveniente da cava e giudicato idoneo dalla D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il trasporto, lo stendimento meccanico, la sagomatura, il costipamento, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte...; N.B. La Direzione Lavori potrà consentire l'uso di scarti di cava di calcare locale in luogo del porfido.

Riscontrato che in tutta la lista a base di offerta non ci sono voci che prevedano la sola fornitura dei 38.935,34 mc necessari a realizzare il rilevato da eseguirsi con l'art. B.02.015.030.005 citato;
Riscontrato inoltre che la corrispondente analisi di prezzo non prevede la fornitura del materiale necessario a realizzare il rilevato in questione e che in tutti gli elaborati di gara non si rileva la messa a disposizione da parte dell'Ente appaltante del materiale necessario alla formazione di detto rilevato.
Si è a chiedere:

1) Il materiale necessario per la realizzazione della lavorazione contemplata con l'art. B.02.015.030.005 è da considerarsi messo a disposizione dall'ente appaltante e, se sì, presso quale sito si dovrà prevederne il carico/ritiro?

2) Qualora la prima risposta sia negativa, si chiede di sapere se, nell'analisi relativa alla voce di elenco in questione, dovrà essere indicato e quotato il materiale in fornitura, ed ancora se detto materiale potrà essere, oltre a quello proveniente dal riciclaggio degli scarti di cava di porfido, anche quello proveniente dal riciclaggio degli scarti di cava proveniente da cava calcarea, e se sarà comunque assimilabile ogni materiale classe A1-a come indicato dalla Relazione generale e dal Capitolato Speciale e/o gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 con dimensione massima inerti 20 cm come disposto dalla Relazione Geotecnica?"

Risposta quesito:

Per quanto attiene al quesito n. 1 il materiale necessario per la realizzazione della lavorazione contemplata con l'art. B.02.015.030.005 NON è messo a disposizione dall'ente appaltante.

Per quanto riguarda il quesito di cui al punto 2), il materiale del rilevato, trattandosi di scarti di cava, è stato considerato, anche da indagini di mercato, acquisibile gratuitamente al solo costo del trasporto e della sistemazione, dato presunto dal prezziario e dalle analisi prezzi provinciali. Se l'impresa ritiene l'acquisizione del materiale onerosa potrà e dovrà tenerne conto nell'analisi prezzi e presentare una offerta compatibile con la propria reale situazione organizzativa.

In ogni caso, fatto salvo l'avvallo della direzione dei lavori, è comunque assimilabile in linea di principio ogni materiale classe A1-a come indicato dalla Relazione generale e nel Capitolato Speciale, e/o gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 con dimensione massima inerti 20 cm come disposto dalla Relazione Geotecnica. Si specifica ovviamente che il rilevato dovrà essere realizzato secondo le modalità indicate nella relazione geotecnica stessa.

Distinti saluti

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC - SERVIZIO APPALTI LAVORI PUBBLICI

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -