PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Appalti
Ufficio Gare
Via Dogana n. 8 – 38122 Trento
T +39 0461 496444
F +39 0461 496422
pec *serv.appalti@pec.provincia.tn.it*
@ serv.appalti@provincia.tn.it
web *www.appalti.provincia.tn.it*

AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

PER SITO

AT 77564-1911-2018
Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

NOTA DI CHIARIMENTO N. 3 e SOSTITUZIONE CAPITOLATO TECNICO lotto 6

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUTOBUS EXTRAURBANI E URBANI – 11 LOTTI.

Si premette che, a parziale rettifica della risposta n. 15 di cui alla Nota di chiarimenti n. 2 prot. n. 174855, pubblicata sul sito internet e sulla piattaforma SAP-SRM in data 15.03.2019, la dimensione massima di ciascun file firmato digitalmente caricabile sul sistema SAP-SRM è pari a 15 MB anziché 20 MB.

Si forniscono inoltre gli ulteriori chiarimenti di seguito esposti, sulla base di quanto comunicato dall' Ente committente Trentino Trasporti Spa:

QUESITO 19:
Con riferimento al Lotto 6, il Capitolato Tecnico al punto 1.2 viene richiesta una altezza massima di mt. 3,00; quanto risulta essere la tolleranza ammessa verso l'alto?

RISPOSTA 19:

Il paragrafo 1.2 del Capitolato Tecnico, relativo al lotto 6, al punto altezza è stato così modificato: "*altezza max mt. 3,00 con 1% tolleranza di regolazione sospensioni*".

QUESITO 20:

Nell'allegato "Parametri e Criteri di valutazioni dell'offerta" al paragrafo 3.a.8 viene chiesto il disegno illustrativo dell'"Indicatore di consumi del carburante" in scala 1:20 e 1:100. Siamo a chiedere se si tratta di un refuso oppure chiediamo spiegazioni in merito.

RISPOSTA 20:
Si conferma quanto richiesto al paragrafo 3.a.8 dei "Parametri e Criteri di valutazioni dell'offerta": "*il disegno illustrativo del figurino del veicolo sia in scala 1:20 sia su scala 1:100 comprendente ….. l'indicatore dei consumi"* ossia comprendente l'indicazione della posizione del medesimo all'interno del cruscotto.

QUESITO 21:

Allegato H, Predisposizione ed installazione MITT:
Da un'analisi dell'offerta ricevuta dall'azienda che si occuperà dell'installazione del sistema MITT, risultano inclusi i seguenti materiali
APXMITT-T-AT610: Antenna trifunzione (ANT.GPS-GSM-3G-W/LAN)
APXMITT-SINTVOC01: Altoparlante autista
APXMITT-SINTVOC02: Amplificatore e splitter audio
APXMITT-CF256: Compact flash
APXMITT-BDS: Box Distributore
APXMITT-SPCRW: Staffa a pistone
APXMITT-QE1: Q.E.1 MITT
APXMITT-VANCRW: Supporto V@lida anteriore
APXMITT-VPSCRW: Supporto V@lida posteriore
Alla luce di quanto indicato nell'allegato H art. 3, in realtà, secondo la nostra interpretazione, si evince come detti materiali non siano a carico del fornitore.
Si chiede di chiarire quanto sopra vista l'entità economica dell'offerta totale.

RISPOSTA 21:

Si riporta il materiale di competenza rispettivamente del Committente (C) e del Fornitore (F):

- Antenna: C
- Altoparlante: C
- Amplificatore e splitter audio:C
- Compact Flash: C
- Box Distributore: F
- Staffa a pistone: F
- QE MITT: C
- Supporto validatrice anteriore e posteriore: F

Qualora il materiale non fosse recuperabile dal mezzo in dismissione verrà prelevato dalle scorte del Committente.

Si provvede pertanto a pubblicare sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma SAP-SRM (nella sezione "*Dati generali – Informazioni acquirente*") la presente nota e il nuovo Capitolato Tecnico relativo al Lotto 6 siccome modificato al punto 1.2.

IL DIRIGENTE
- dott. Paolo Fontana -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

RP/PZ
Responsabile del procedimento:
dott.ssa Paola Zorzi