


EDIFICIO NUOVO: PIANO TERRA									
n. locale	destinazione	superficie (mq)	sup. finestrata illuminante	aerante	numero persone	pavimento	controsoffitto	battiscopa	pareti
1	atrio	30,66			/	pvc	cartongesso	-	cartongesso
2	stanza educatrici	45,95	7,92	4,00	12,00	laminato	travi e perline a vista	legno	cartongesso
3	servizi	5,54		v.f.		gres	cartongesso	-	gres h. 2,10
4	laboratorio_1	31,08	7,63	5,04		pvc	travi e perline a vista	legno	cartongesso
5	sezione 18-36 mesi (a)	36,04	5,76	2,88	18,00	laminato	travi e perline a vista	legno	cartongesso
6	sezione 18-36 mesi (b)	36,04	5,76	2,88	18,00	laminato	travi e perline a vista	legno	cartongesso
7	servizi	16,780	-	v.f.		gres	cartongesso	-	gres h. 2,10
8	laboratorio_2	31,08	7,63	5,04		pvc	travi e perline a vista	legno	cartongesso
9	sezione 3-18 mesi (c)	36,04	5,76	2,88	12,00	laminato	travi e perline a vista	legno	cartongesso
10	sezione 3-18 mesi (d)	36,04	10,98	2,88	12,00	laminato	travi e perline a vista	legno	cartongesso
11	servizi	16,78	-	v.f.		gres	cartongesso	-	gres h. 2,10
12	spazio distributivo	99,89	-	v.f.		pvc	cartongesso	legno	cartongesso
13	zona sonno 3-18 mesi (c-d)	41,62	5,08	5,08		laminato	travi e perline a vista	legno	cartongesso
14	servizi	4,42	-	v.f.		gres	cartongesso	-	gres h. 2,10
15	deposito	5,03	-	v.f.		gres	cartongesso	-	gres h. 2,10
16	laboratorio_3	21,08	7,32	2,40		pvc	travi e perline a vista	legno	cartongesso
17	zona sonno 18-36 mesi (a-b)	45,18	5,08	5,08		laminato	travi e perline a vista	legno	cartongesso
18	spogliatoio educatrici	13,40	7,32	2,40		gres	cartongesso	legno	cartongesso
19	variatoio	2,49	-	v.f.		gres	cartongesso	-	gres h. 2,10
20	wc. educatrici	2,21	0,36	0,36		gres	cartongesso	-	gres h. 2,10
21	wc. disabili	4,01	0,36	0,36		gres	cartongesso	-	gres h. 2,10
22	ambagno	2,49	-	v.f.		gres	cartongesso	-	cartongesso

EDIFICIO ESISTENTE: PIANO TERRA									
n. locale	destinazione	superficie (mq)	sup. finestrata illuminante	aerante	numero persone	pavimento	controsoffitto	battiscopa	pareti
23	disbigo - dep. carrelli	14,75		/		gres	cartongesso tra le travi	legno	cartongesso
24	ripodiglio	4,78		/		gres	cartongesso tra le travi	legno	cartongesso
25	lavanderia	11,71	1,81	1,81	1	gres	cartongesso tra le travi	legno	cartongesso
26	anti - spogliatoio	4,78		/		gres	cartongesso tra le travi	legno	cartongesso
27	spogliatoio	6,30		/		gres	cartongesso tra le travi	-	gres h.2,00
28	bagno	6,39	0,75	0,6	/	gres	cartongesso tra le travi	-	gres h.2,00
29	cucina	26,85	2,69	4,49	2	gres	cartongesso tra le travi	-	gres h.2,00
30	dispensa	10,06	0,60	2,4	/	gres	cartongesso tra le travi	-	gres h.2,00
TOTALE	asilo	635,58			75				


Comune di Civezzano  
Comune di Fornace



Provincia Auton. di Trento



Asilo nido sovracomunale di Civezzano e Fornace  
sulle pp.edd. 850/1 e 884 e p.f. 2333/7 in C.C. Civezzano  
PROGETTO ESECUTIVO



**ARMALAB**  
Green Engineering  
Sito internet: [www.armalab.it](http://www.armalab.it)  
Via Dante 100 - 38013 Forno (Trento) - Tel. 0461-558475 - Fax 0461-558481



Collaborazione progettazione Architettonica:  
Arch. DANIELA CASAGRANDA  
Arch. LUCA GHIRRACHELLI  
Arch. NICOLA ALBERTI

Collaborazione progettazione Strutturale:  
Dott. Ing. MICHELE BOTTEON

Collaboratori impianti termotecnici:  
Per. Ing. MARCO DE PINTO  
Per. Ing. MARCO FORNO  
Collaboratori impianti elettrici:  
Per. Ing. ZECCHINI FRANCO

Allegato:  
PROGETTO ARCHITETTONICO

STATO DI PROGETTO  
PIANTA PIANO TERRA

Data elaborato: luglio 2012

n° tavola:  
**B03.3**

scala: 1:50

progettista:  
dott. ing. Luca Gottardi

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROV. DI TRENTO  
dott. ing. LUCA GOTTARDI  
ISCRIZIONE ALBO 121148