E.14 Sezione DD

Stato di Progetto

Legenda

- Muratura in pietra (muri originali)
- Strutture in c.a. (sp. variabile)
- Pareti in poroton / laterizio (sp. 12 - 20 - <20cm) EDA329 - EDA329
- Tavolati in cartongesso doppia lastra fonoisolante (sp. 15cm) EDA345
- Contropareti in cartongesso EDA344 + EDA355
- Coibentazione interna (sp. 16.25 cm - Pannello lana minerale sp. 12 cm) EDA346
- Coibentazione interna (sp. 5,25 - Pannelli tipo "stiferite GT" o equivalente) EDA348
- Compartimentazione con lastre REI 120 EDA351
- Tavolati in cartongesso doppia lastra con pannello fonoisolante maggiorato (sp. 22 cm) EDA347

NB

CARTONGESSI, CONTROSOFFITTI, ISOLAZIONI, PITTURE, INTONACI ED IN GENERALE OGNI "FINITURA DI NATURA EDILE E TECNICA' **NON SONO COMPRESE** NEL PRESENTE APPALTO.
SI PREGA DI VERIFICARE CON ATTENZIONE LE LAVORAZIONI RIPORTATE NEI DOCUMENTI DEI COMPUTI E DEGLI ELENCHI DESCRITTIVI ALLEGATI AL PRESENTE APPALTO

Note

Le misure si riferiscono al finito.
Non misurare il disegno.
In caso di incongruenze i disegni a scala maggiore sono vigenti.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO
DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E APPALTI - DIVISIONE GESTIONE IMMOBILI
38100 TRENTO - Via Belenzani n. 12 - P.I.V. 00411 880151 - C.F.E.N.S. 80011 890230

oggetto	**LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE CENTRO IIT - EDIFICIO 14 DELLE MANIFATTURE TABACCHI A ROVERETO - Lotto Opere Edili e Strutture**
fase progettuale	PROGETTO ESECUTIVO
descrizione elaborato	STATO DI PROGETTO Sezione DD
tipo di elaborato	OPERE EDILI — *n.Tavola* EDI.16
Data	*Novembre 2016* — *scala* 1:50
nome file	----
	redatto da — *data* — *approvato da*
aggiornamento 1	
aggiornamento 2	
aggiornamento 3	
aggiornamento 4	
responsabile del procedimento	dott. Rinaldo Maffei
progetto architettonico	arch. Michela Favero
collaborazione al progetto architettonico	arch. Pietro Vincenzo Ambrosini
progetto strutturale	ing. Matteo Tomaselli
progetto impianti elettrici e termomeccanici	p. ind. Antonio Danesi ing. Fabrizio Andreatta
elaborato in materia di sicurezza	geom. Matteo Santoni