E.14 Sezione BB

Stato di Progetto

Legenda

- Muratura in pietra (muri originali)
- Strutture in c.a. (sp. variabile)
- Pareti in poroton / laterizio (sp. 12 - 20 - <20cm) EDL028 - EDL029
- Tavolati in cartongesso doppia lastra fonoisolante (sp. 15cm) EDL045
- Contropareti in cartongesso EDL046 + EDL055
- Coibentazione interna (sp. 16.25 cm - Pannello lana minerale sp. 12 cm) EDL047
- Coibentazione interna (sp. 5,25 - Pannelli tipo "siliferite GT" o equivalente) EDL048
- Compartimentazione con lastre REI 120 EDL031
- Tavolati in cartongesso doppia lastra con pannello fonoisolante maggiorato (sp. 22 cm) EDL047

NB
CARTONGESSI, CONTROSOFFITTI, ISOLAZIONI, PITTURE, INTONACI ED IN GENERALE OGNI "FINITURA DI NATURA EDILE E TECNICA" **NON SONO COMPRESE** NEL PRESENTE APPALTO.
SI PREGA DI VERIFICARE CON ATTENZIONE LE LAVORAZIONI RIPORTATE NEI DOCUMENTI DEI COMPUTI E DEGLI ELENCHI DESCRITTIVI ALLEGATI AL PRESENTE APPALTO

Note

Le misure si riferiscono al finito.
Non misurare il disegno.
In caso di incongruenze i disegni a scala maggiore sono vigenti.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO
DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E APPALTI - DIVISIONE GESTIONE IMMOBILI
38100 TRENTO - Via Belenzani n. 12 - TEL. 0461 881111 - FAX 0461 881270

oggetto	**LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE CENTRO IIT - EDIFICIO 14 DELLE MANIFATTURE TABACCHI A ROVERETO - Lotto Opere Edili e Strutture**
fase progettuale	PROGETTO ESECUTIVO
descrizione elaborato	STATO DI PROGETTO Sezione BB
tipo di elaborato	OPER EDILI — *n. Tavola* EDI.14
Data	*Novembre 2016* — *scala* 1:50
nome file	.....

	redatto da	*data*	*approvato da*
aggiornamento 1			
aggiornamento 2			
aggiornamento 3			
aggiornamento 4			

responsabile del procedimento	dott. Rinaldo Maffei
progetto architettonico	arch. Michela Favero
collaborazione al progetto architettonico	arch. Pietro Vincenzo Ambrosini
progetto strutturale	ing. Matteo Tomaselli
progetto impianti elettrici e termomeccanici	p. ind. Antonio Danesi ing. Fabrizio Andreatta
elaborato in materia di sicurezza	geom. Matteo Santoni